

# 上海市建筑建材业市场管理总站

沪建市管〔2006〕77号

## 关于公布《上海市建筑和装饰工程 预算定额（2000）》轻集料混凝土多孔墙板、 混凝土模卡砌块补充预算定额的通知

各有关单位：

现将《上海市建筑和装饰工程预算定额（2000）》轻集料混凝土多孔墙板、混凝土模卡砌块补充预算定额予以公布，并作如下说明及规定：

一、混凝土模卡砌块定额已包括砌第一皮模卡砌块 20 厚 1:3 水泥砂浆。

二、混凝土模卡砌块填充内墙定额已包括嵌砌墙人工增加难度系数及实心混凝土砌块(万能块)。

三、混凝土模卡砌块灌孔浆料强度等级按设计规程计列。

四、轻集料混凝土多孔墙板定额已包括门洞周边孔灌水泥砂浆及板缝贴网格布。

五、轻集料混凝土多孔墙板按图示尺寸，分不同厚度以平方米计算；混凝土模卡砌块按《上海市建筑和装饰工程预算定额(2000)》相应项目计算规则计算工程量。

六、轻集料混凝土多孔墙板、混凝土模卡砌块所需砂浆均按干粉砂浆计列。

七、本通知自 2006 年 9 月 1 日起施行。

附：混凝土模卡砌块、轻集料混凝土多孔墙板预算定额及混凝土模卡砌块灌孔浆料强度等级配合比表。

上海市建筑建材业市场管理总站

二〇〇六年八月二十三日

工作内容：运砌块、砂浆；调运灌浆料及灌孔捣实；砌筑及水泥砂浆座浆全部操作过程。

定 额 编 号		3-4-27 (g)		3-4-28 (g)	
项 目		单 位	混凝土模卡砌块		
			填充内墙		
			200厚		120厚
			m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
人 工	砖瓦工	工日	1.0510	0.9534	
	其他工	工日	0.2444	0.2346	
	人工工日	工日	1.2954	1.1880	
材	混凝土模卡砌块	m <sup>3</sup>	0.9988	0.9895	
	灌孔浆料(Mb5.0)	m <sup>3</sup>	0.3947	0.2189	
	抹灰砂浆M15.0(1:3水泥砂浆)	m <sup>3</sup>	0.0058	0.0089	
	砌筑砂浆M5.0	m <sup>3</sup>	0.0065	0.0060	
	其他材料费	%	0.7000	1.3000	
机 械	灰浆搅拌机200L	台班	0.0509	0.0292	

工作内容：清理基层、吊运就位、固定、贴网格布等。

定 额 编 号		3-4-29 (g)	3-4-30 (g)	3-4-31 (g)	
项 目		单 位	轻集料混凝土多孔墙板		
			150型	120型	90型
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	砖瓦工	工日	0.1869	0.1630	0.1481
	人工工日	工日	0.1869	0.1630	0.1481
材 料	150型轻集料混凝土多孔墙板	m <sup>2</sup>	1.0129		
	120型轻集料混凝土多孔墙板	m <sup>2</sup>		1.0129	
	90型轻集料混凝土多孔墙板	m <sup>2</sup>			1.0129
	抹灰砂浆M20.0(水泥砂浆1:2)	m <sup>3</sup>	0.0013	0.0011	0.0008
	抹灰砂浆M15.0(水泥砂浆1:3)	m <sup>3</sup>	0.0049	0.0040	0.0028
	网格布 宽100	m	4.9490	4.9490	4.9490
	钢卡 U型2×50×150×40	只	1.0100		
	钢卡 U型2×50×120×40	只		1.0100	
	钢卡 U型2×50×90×40	只			1.0100
	射钉 4×27	只	1.0200	1.0200	1.0200
	膨胀螺栓钢制M8×160	套	0.1834	0.1834	0.1834
	108建筑胶水	kg	3.6750	3.1500	2.6250
	32.5级水泥	kg	3.5350	3.0300	2.5250
	黄砂	kg	9.1800	7.6500	6.3750
	其他材料费	%	0.8100	0.9200	1.2200

工作内容：运砌块、砂浆；调运灌浆料及灌孔捣实；砌筑及水泥砂浆座浆全部操作过程。

定 额 编 号		3-1-3(g)	
项 目		单 位	基 础
			混凝土模卡砌块
			m <sup>3</sup>
人 工	砖瓦工	工日	0.9639
	其他工	工日	0.2357
	人工工日	工日	1.1996
材   料	混凝土模卡砌块	m <sup>3</sup>	0.9892
	灌孔浆料(C20石子最大粒径16mm)	m <sup>3</sup>	0.3965
	抹灰砂浆M15.0(1:3水泥砂浆)	m <sup>3</sup>	0.0305
机  械	灰浆搅拌机200L	台班	0.0534



工作内容：运砌块、砂浆；调运灌浆料及灌孔捣实；砌筑及水泥砂浆座浆全部操作过程。

定额编号		3-4-24 (g)	3-4-25 (g)	3-4-26 (g)	
项 目	单 位	混凝土模卡砌块			
		承重外墙	承重内墙		
		200厚	200厚	120厚	
		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	砖瓦工	工日	0.9710	0.9726	0.8708
	其他工	工日	0.2364	0.2365	0.2263
	人工工日	工日	1.2074	1.2091	1.0971
材 料	混凝土模卡砌块	m <sup>3</sup>	1.0073	1.0129	1.0097
	灌孔浆料 (Mb7.5)	m <sup>3</sup>	0.4092	0.4121	0.2286
	抹灰砂浆M15.0 (1:3水泥砂浆)	m <sup>3</sup>	0.0125	0.0081	0.0078
	其他材料费	%		0.6800	1.2600
机 械	灰浆搅拌机200L	台班	0.0527	0.0525	0.0296

## 混凝土模卡砌块灌孔浆料强度等级配合比表

单位: m<sup>3</sup>

编 号		278	279	280
项 目	单 位	模卡砌块灌孔浆料		
		灌孔浆料强度等级		
		Mb5.0	Mb7.5	Mb10
		数 量	数 量	数 量
32.5级水泥	kg	195.00	249.00	285.00
石屑	kg	774.00	735.00	710.00
矿渣微粉	kg	331.00	316.00	305.00
水	m <sup>3</sup>	0.20	0.20	0.20

---

抄送：各专业定额站。

---

上海市建筑建材业市场管理总站办公室 2006年8月23日印发

---